

上杭县农业农村局文件

杭农〔2022〕31号

上杭县农业农村局关于调整部分 2021年县级标准化池塘项目建设内容的通知

有关乡（镇）乡村振兴服务中心：

根据《2021年上杭县强农惠农政策标准化池塘建设项目调整建设内容专题会议纪要》（杭农纪要〔2022〕15号）精神，经县农业农村局局党组会议通过，上杭县人民政府政务网公示，同意上杭县明兴水产养殖有限公司、上杭县稔田华发家庭农场、上杭县稔田满娘家庭农场调整2021年县级标准化池塘项目建设内容（具体内容见附件）。

有关乡镇畜牧兽医水产站要督促各项目实施单位对照县级标准化池塘建设标准要求认真抓好落实，加强指导服务，确保2022年4月底前全面完成。根据“杭委农办〔2020〕9号”文件验收办法，经公示无异议后对标准化池塘验收合格的实施单位每家给予补助5万元；对验收不合格、限期整改不到位的，不得享受补助。

附件：上杭县 2021 年县级标准化池塘建设项目调整后建设内容



上杭县农业农村局

2022 年 3 月 14 日

上杭县 2021 年县级标准化池塘建设项目调整后建设内容

序号	实施单位	负责人	养殖地点	批复建设内容	调整后建设内容	补助金额 (万元)
1	上杭县 稔田镇满娘 家庭农场	李万品	稔田镇 梅镇村	建设投饵台 3 座用混凝土浇筑: (一) 1 号池投饵台长度 2.8 米, 高度 1 米, 宽度 1 米, 2 号池投饵台长度 5.0 米, 高度 2.6 米, 宽度 1 米, 3 号池投饵台长度 3.5 米, 高度 2.4 米, 宽度 1 米, 预算造价 1.8 万元; (二) 三座堤坝混凝土浇筑: 1 号池长度 40 米, 厚度 0.08 米, 斜坡长 6 米, 2 号池长度 50 米, 厚度 0.08 米, 斜坡长 4.5 米, 3 号池长度 33 米, 宽度 0.08 米, 斜坡长 4.7 米, 预算造价 6.5 万元; (三) 购买曝气增氧机 3 台, 预算造价 2 万元; (四) 池塘周边绿化整理长度 35 米, 高度 6 米, 预算造价 2 万元。合计 12.3 万元。	1. 投饵台 2 座用混凝土浇筑。1 号池投饵台长度 2.8 米, 承重柱高度 1 米, 走道宽度 1 米, 厚度 0.09 米, 3 号池投饵台长度 3.5 米, 承重柱高度 2.4 米, 走道宽度 1 米, 厚度 0.09 米, 预算 1.1 万元; 2. 建设堤坝混凝土浇筑及底部基座。1 号池堤坝长度 52 米, 厚度 0.08 米, 斜坡长 6 米, 底部基座长 52 米, 高度 0.4 米, 厚度 0.3 米; 3 号池长度 47 米, 宽度 0.08 米, 斜坡长 4.7 米, 底部基座长 47 米, 高度 0.4 米, 厚度 0.3 米, 预算 8.5 万元; 3. 购买增氧机 5 台, 预算 1.5 万元。合计 11.1 万元。	5
2	上杭县 稔田镇华发 家庭农场	丘贵荣	稔田镇 楼岗村	1. 池塘护坡长 350 米*高 2 米*厚 0.1 米=70 立方米*800 元/立方米=5.6 万元; 2. 供水管及安装: 长 850 米*40 元/米=3.4 万元; 3. 投饵机 1 台 950 元; 4. 增氧机 2 台*1950 元/台=0.39 万元; 5. 管理房 25 平方米*200 元/平方米=0.5 万元; 6. 投饵台长 15 米*高 3 米*厚 0.5 米=22.5 立方米*500 元/立方米=1.125 万元。以上合计 11.11 万元。	1. 引水工程。110PE 给水管 760 米, 160PVC 给水管 350 米, 预算 7.6 万元; 2. 其他建设。建设管理房 100 平方米, 地板硬化浇筑 16 立方米, 投料台 1 座, 购买投料机 1 台, 增氧机 3 台, 吊网起鱼机架 1 套 (含吊机、吊秤、机架、平台等), 预算 4 万元。合计 11.6 万元。	5
3	上杭县明兴 水产养殖 有限公司	郭铮明	临城镇 西郊村	1. 修整塘堤工程, 挖机护塘, 20 小时*200 元=0.4 万元; 2. 混凝土 13#长 200 米, 14#长 290 米, 合计长 490 米*高 2 米*厚 0.15 米=147 立方米; 3. 混凝土基脚 13#长 200 米, 14#长 290 米, 合计长 490 米*高 0.5 米*厚 0.3 米=73.5 立方米; 4. 工程膜 13#长 180 米, 14#长 200 米, 合计长 380 米*高 6 米*12 元=2.736 万元; 5. 挖机 0.4 万元, 混凝土 220.5 立方米*420 元=9.261 万元。以上合计 12.397 万元。	1. 14 号鱼塘建设内容。水泥基座长 430 米, 厚度 0.3 米, 宽度 0.5 米, 砖砌护坡长 430 米, 高 2 米, 预算 10 万元。2. 13 号鱼塘建设内容。铺设工程膜长 170 米, 水泥基座长 210 米, 厚度 0.3 米, 宽度 0.5 米, 砖砌护坡长 210 米, 高 2 米, 预算 7.6 万元。合计 17.6 万元。	5

抄送：有关乡镇人民政府、各项目单位。

上杭县农业农村局综合股

2022 年 3 月 14 日印发
